

## Förberedelse av underlag enligt DIN 18365 för direkt limning av korkgolv på svåra underlag

Underlag	Förberedelser	Förarbete	Primer förtunningsmedel	Torktid	Limning av armering / isolering	Armering / isolering	Primer förtunningsmedel	Torktid	Spackling
Cementgolv (CT), betonggolv		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	tills det kan beträdas					
Kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA)		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme					Z 610 Z 615 Z 625
Magnesiumbaserad golvmassa (MA)		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	Z 630 Z 635 Z 636 Z 675
Gjutasfaltbaserad golvmassa (AS)		Dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3004 1:1 med vatten eller D 3045	cirka 30-60 minuter					Z 680 Z 715 Z 515
Terrazzo, golvplattor		Rengör med R 4515, RS 5935 eller RS 5945	D 3004 utspädd eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Gipsplattor		Dammsugning RS 5935 oder RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme					Z 610 Z 615 Z 625
Gamla limrester på standardunderlag, även ej vattentåliga		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 6 CM% / 98 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7,5 vikt% / 98 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 2 lager PU 235 2 lager	cirka 1 timme per lager cirka 4-6 timmar per lager			D 3045	cirka 1 timme	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7 vikt% / 95 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	MS 330	cirka 1 timme					
Cementgolv (CT), betonggolv med otillräcklig ythållfasthet		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3080 1:1 utspädd med vatten därefter D 3080 utspädd	minst 30 minuter minst 120 minuter					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635
Cementgolv (CT), betonggolv, kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA), magnesiumbaserad golvmassa (MA) eller gjutasfaltbaserad golvmassa (AS) bärkraftig men sprucken eller inhomogen (blandade ytor)		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Gamla golvtytor, fasta endast plattor, trägolv, linoleum, parkett		Rengör plattor med R 4515, slipa trä och släta tytor över hela ytan RS 5935 eller RS 5945			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtillverkarens lägningsanvisningar följas.

Observera:

\*1 Beroende på underlagets hårdhet, kontakta servicetekniker om du är osäker

\*2 Direkt limning endast med MS Parkettlimen

\*E Alla nämnda produkter är emissionsfattiga, förutom \*E